

Numer zapytania	Z35/433/1
Tytuł zapytania	Remont dachów , wykonanie prac budowlanych dla Zakładu Stalownia HS , Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli
Kupiec prowadzący:	Zych, Ireneusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-10-07 12:49:27
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-07 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-16 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-16 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli , zaprasza do ofertyzacji remontów dachów i prac budowlanych wg załączonych opisów :

1.COS - Hala - nawa wysoka :

- połać dachowa - wymiana blachy trapezowej T55 , wym. 8 x 28 m (rzut dachu) , grubość blachy min 1,00 mm lub grubsza Dobrać długość arkusza do rozstawu wiązarów.

Wymiana obr. blacharskich - doszczelnienie.

Transport i składowanie blachy do wymiany bez przekraczania wytrzymałości dachu !!! Demontaż starej i montaż nowej bez pozostawiania otwartej hali.

Blacha zdemontowana z dachu - transport przez wagę na plac złomowy Stalowni ok. 500m

- Strona wsch. + zach., koryta o wym ok. 400 x 400 , długość ok. 128 mb x 2 , nawa wysoka i niska , oczyszczenie koryt z krzewów , samosiejek drzew , osadu , pyłu , doszczelnienie

- Utylizacja odpadu na poziomie 0,0 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Nawa niska od strony zach.- oczyszczenie koryta fi 140 , dł. 128 mb z pyłu , udrożnienie odpływów

- szklenie okien , szkło gładkie lub poliwęglan , wym. 0,5 x 1,0 szt. 12

2.HS Hala produkcyjna Stalowni

- D4 , rejon świetlika od str. południowej , dach hali - zerwanie starego pokrycia , utylizacja. Krycie papą termozgrzewalną pow. ok 260 mkw

- Oś B nad drogą , wymiana rynny fi 180 , dł. 10 mb , rury spustowej fi 140 dł. 18 m , udrożnienie odpływu (złom j.w)

Malowanie antykorozyjne barierki , i wjazdu na dach , naprawa mocowania.

Naprawa izolacji rurociągu fi 300 na ścianie szczytowej na wys. ok 8 m nad drogą. Dł. napraw ok 2,0 m

Koryto główne,w osi B , wym. 400 x 200 , dł. 160mb , oczyszczenie z pyłu , zrzut poprzez kanał na poziom 0,0 do kontenera Zamawiającego

doszczelnienie , naprawa odpływów

Wewnątrz hali wsadowej Oś B , kolektor burzowy na wys ok 14 m nad podestem roboczym nawy wsadowej , - rewizja , oczyszczenie z pyłu , doszczelnienie

- LF II -światlik dachowy , wymiana blachy trapezowej (gat. blachy do uzgodnienia z Zamawiającym , wym. ok.7,0 x 19,0 , konserwacja obr. blacharskich

zainstalowanie rynny od str. wsch - 7,0 m i rury spustowej ok. 3,5 m

- Nawa lejnicza - światlik / wywietrzak główny w osi nawy , zerwanie pasa nadrynnowego papy szer ok 1,0 m , na całej długości z obu stron - 2 x 84 mb wraz z obr blach , rynnami i rurami spustowymi

wykonanie odbudowy krycia obr. blach. orynnowania na nowe

- drabiny wyłazowe , l=3,0 m , szt.3 , oczyszczenie , malowanie antykorozyjne

- uprzątnięcie dachu ze zbędnych odpadów - złom , deski , inne

3.Plac złomu - rejon Martenów , naprawa rozszczelnionej instalacji odwadniającej dach - oczyszczenie rynny , mocowanie rozszczelnionych rur spustowych.

4.Budynek Biurowo - Magazynowy - Burznica , wymiana urwanych rur spustowych na narożnikach budynku , fi 140 , dł. ok 18 , 0 mb szt.2 wpięcie do kanalizacji burzowej

sprawdzenie drożności

5.COS / Warsztat UR - rejon wieży zbiorników wody awaryjnej.

- oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej , udrożnienie odpływu

- Nawa F-G dach / ściana demontaż starej , zainstalowanie rury spustowej fi 140 , dł. ok. 8,5 m z wyczystką , wymiana rynny fi 250 , dł. 8,0 m , wpięcie do odpływu , udrożnieni.

Przemurowanie uszkodzonych fragmentów ściany ceglanej - Ok. 1,0 mkw , doszczelnienie szczyków śwetlików dachowych szt. 2 , dł 8,0 m (1 szt.)

Próg w bramie nawy od str UR - udrożnienie odpływu , naprawa kratki ściekowej

Koryto deszczowe pomiędzy COS i nawą pomocniczą Stalowni wym. 400 x 200 , dł. 128 mb , oczyszczenie z pyłu , naprawa szczelności - wyłożenie papą , membrana lub blacha.

Sprawdzenie / udrożnienie odpływów , sprawdzenie skuteczności odprowadzenia wody opadowej.

- Czopuch instalacji wentylacyjnej nad dachem nawy pomocniczej i HPL - mocowanie na przewodzie kominowym

- zasklenie okien o wym 0,5 x 1,2 szt 6

- odtworzenie uszkodzonej izolacji rurociągu fi 500 - wełna + blacha ocynk , dł. ok. 1,0 m

- czyszczenie rynny fi 140 mm , dł. - 140 mb , doszczelnienie

- Garaż wózków - zadaszenie nad cokołem komina pieca 4c - wymiana rynny fi 200 , dł. ok. 9,0 m , poziomowanie w stronę południową , uzupełnienie rury spustowej fi 140 , dł. ok. 1,2 m

6. COS - zbiorniki wody awaryjnej , wykonanie cokołu nad fundamentem - poziom 0,0. Kostka brukowa lub wylewka betonowa.

- wykonanie spadków wody opadowej do studzienki kanalizacyjnej.

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej nadziemnych części fundamentów wież zbiorników

Zadania można oferować dowolnie wybiórczo.

Zasadna wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu terminu.

Odbiór robót protokolarny.

Materiały i sprzęt Wykonawcy.

Termin wg dogodnych warunków atmosferycznych - IV kw.br. kontynuacja w 2027r. wg uzgodnień z Zamawiającym.

Gwarancja - 36 m-cy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	COS Hala , nawa wysoka		1	komplet	USŁUGI BUDOWLANE
2.	HS Hala produkcyjna Stalowni		1	komplet	USŁUGI BUDOWLANE
3.	Plac złomu - HGZ		1	komplet	USŁUGI BUDOWLANE
4.	Budynek Biurowo-Magazynowy		1	komplet	USŁUGI BUDOWLANE
5.	COS / Warsztat UR		1	komplet	USŁUGI BUDOWLANE
6.	COS - Wieża zbiorników wody awaryjnej		1	komplet	USŁUGI BUDOWLANE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie